

Jetzt beginnt Montage des Brückenüberbaus

 [Hohenlimburg](#), 18.02.2008

Wie der Fachbereich für Planen und Bauen für Grün, Straßen und Brücken der Stadt Hagen mitteilt, beginnt im Zuge der Aufhebung des Bahnübergangs Herrenstraße in dieser Woche die Montage des Brückenüberbaus.



Hohenlimburg. Die Unterbauten für das Brückenbauwerk sind im Wesentlichen fertig gestellt. Für die Montage der Stahlträger müssen vorab Hilfsstützen aufgestellt werden. Die ersten Längsträger werden ab dem Widerlager auf der Nordseite neben dem Parkhaus über die nächste Stützenreihe hinweg verlegt. Die Träger hierfür sollen am heutigen Dienstag, 19. Februar, montiert werden. Im zweiten Bauabschnitt werden die Träger auf der Südseite vom Widerlager auf dem ehemaligen Gelände des Güterbahnhofs über die Gleise hinweg über die Pfeilerreihe neben dem Bahnhofsgebäude verlegt. Diese Arbeiten werden in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 9. März, durchgeführt. Die hier einzubauenden Stahlträger werden in der Nacht zuvor angeliefert und neben dem Einbauort abgestellt.

Quelle: Westfälische Rundschau